

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont placów ZUOK Spytkowo (2026)

Nr pozycji	Nr ST	Opis pozycji	Jednostka miary	Liczba jednostek miary
1.0	OBIEKT I			
1.1	D - 05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - istniejąca warstwa ścieralna gr. 5cm	m2	480,00
1.2	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej / wpustu deszczowego	szt.	6,00
1.3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych przed warstwą wiążącą - kationowa emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami C60 BP3 ZM	m2	1270,00
1.4	D-05.03.05b	Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego - AC16W 50/70 50 k/m2	Mg	24,00
1.5	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych przed warstwą ścieralną - kationowa emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami C60 BP3 ZM	m2	3430,00
1.6	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S PMB 45/80-55 gr. 5cm	m2	480,00
2.0	OBIEKT II			
2.1	D - 05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - istniejąca warstwa ścieralna gr. 5cm	m2	315,00
2.2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej	m2	4,00
2.3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej / wpustu deszczowego	szt.	4,00
2.4	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników	mb	6,00
2.5	D-02.01.01	Wykonanie wykopów - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	10,00
2.6	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie betonowej z oporem	mb	6,00
2.7	D-04.04.02a	Warstwa odsączająca z pospolki gr. 15cm - poszerzenie	m2	20,00
2.8	D-04.05.01a	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4<6.0 MPa gr. 30cm - poszerzenie	m2	15,00
2.9	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązane C50/30; 0-31,5; gr. 20 cm - poszerzenie	m2	12,00
2.10	D-08.02.02	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm	m2	4,00
2.11	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych przed warstwą wiążącą - kationowa emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami C60 BP3 ZM	m2	320,00
2.12	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca gr. 5 cm i wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego 25 kg/m2 - AC16W 50/70	Mg	9,00
2.13	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych przed warstwą ścieralną - kationowa emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami C60 BP3 ZM	m2	320,00
2.14	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S PMB 45/80-55 gr. 5cm	m2	320,00

3.0	OBIEKT III			
3.1	D - 05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - istniejąca warstwa ścieralna gr. 5cm	m2	2030,00
3.2	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej / wpustu deszczowego	szt.	13,00
3.3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studni elektrycznej SKR-1	szt.	3,00
3.4	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników	mb	8,00
3.5	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie betonowej z oporem	mb	8,00
3.6	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych przed warstwą wiążącą - kationowa emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami C60 BP3 ZM	m2	2030,00
3.7	D-05.03.05b	Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego - AC16W 50/70 25 kg/m2	Mg	51,00
3.8	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych przed warstwą ścieralną - kationowa emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami C60 BP3 ZM	m2	2030,00
3.9	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S PMB 45/80-55 gr. 5cm	m2	2030,00
4.0	ROBOTY SZCZĄTKOWE NAWIERZCHNIOWE			
4.1	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni asfaltowych - istniejąca warstwa ścieralna gr. 5cm	m2	200,00
4.2	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej / wpustu deszczowego	szt.	13,00
4.3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studni elektrycznej SKR-1	szt.	4,00
4.4	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych przed warstwą wiążącą - kationowa emulsja asfaltowa kationowa emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami C60 BP3 ZM	m2	200,00
4.5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S gr. 5cm	m2	200,00
4.6	D - 05.03.11 c	Naprawa otwartego złącza technologicznego z uszkodzoną warstwą ścieralną nawierzchni szer. 0,4-0,6 m	mb	100,00